

EN

Caution: When assembling please note: During assembly please start by screwing all the vertical connections together and then tightening the screws slightly. Once all components have been put together, the vertical section should be aligned and the screws then tightened fully.

DE

Vorsicht: Bei der Montage ist auf folgendes zu achten: Während des Aufbaus werden alle senkrechten Verbindungen mit Hilfe der Schrauben vorfixiert und lose angezogen. Nach Montage aller Komponenten, werden diese ausgerichtet und mit den Schrauben fest angezogen.

FR

Précaution: Lors du montage, il convient de respecter la démarche suivante: pendant l'installation, toutes les liaisons verticales sont préfixées à l'aide de vis qui sont légèrement serrées. Après le montage et l'alignement de toutes les composantes, les vis sont serrées fermement.

NL

Voorzichtigheid: Let bij de montage op het volgende: tijdens het opbouwen worden alle verticale verbindingen met de schroeven vastgezet en losjes aangedraaid. Als alle componenten zijn gemonteerd worden ze in de juiste stand gebracht en worden de schroeven vast aangedraaid.

ES

Cuidado: A la hora del montaje debe tenerse en cuenta lo siguiente: durante el ensamblaje, todas las uniones verticales se fijan y se aprietan ligeramente con ayuda de los tornillos. Después de montar todos los componentes, éstos se alinean y se aprietan fuertemente con los tornillos.

**vitra.**

2009-A, Art.-No. 710 212 15